



PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE DE CAJON LOS BOMBEROS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.10	Limpieza y desbroce del terreno	1.00	PA		0.00	
1.20	Replanteo	7.00	ML		0.00	
1.30	Dragado de la cañada con excavadora	40.00	hr		0.00	
						0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.10	Excavacion para puente (7x6.0x0.6) con excavadora	25.20	M3		0.00	
2.20	Bote de material excavado coef. 25%	31.50	M3		0.00	
2.30	Relleno compactado de alcantarilla esp: 0.6 m	25.20	M4		0.00	
2.40	Relleno compactado esp. 3.5m	420.00	M3		0.00	
						0.00
3.00	HORMIGON SIMPLE 1:2:4					
3.10	Hormigon Ciclopeo en piedra base esp: 0.20m	8.40	M3		0.00	
						0.00
4.00	HORMIGON ARMADO					
4.10	Losa de fondo HA doble camada E=0.30 M Ø 1/2 " @ 0.20 m ambas direcciones hormigon 1:2:4 con ligadora	12.60	M3		0.00	
4.20	Losa de aproche doble camada E=0.15m Ø 1/2 " @ 0.20 m ambas direcciones hormigon 1:2:4 con ligadora	6.30	M3		0.00	
4.30	Muros de hormigon doble armado E=0.40M 1/2 " @ 0.20 m ambas direcciones hormigon 1:2:4 con ligadora (h=2.50m), 3 unidades	18.00	M3		0.00	
4.40	Vigas guarda ruedas HA 0.25x0.25m, 5Ø 1/2" y 3/8" @ 0.20m (hormigon 1:2:4 con ligadora)	0.88	M3		0.00	
4.50	Muros de aproche H:1.50 LONG. 4.32 m, Ø 3/8" @ 0.20m A.D y A.C 180kg/cm2 esp: 0.2m ambos lados	19.56	M3		0.00	
4.60	Losa de entrada y salida a la alcantarilla esp: 0.20	11.40	M3		0.00	
						0.00
5.00	Limpieza final					
5.10	Limpieza	1.00	PA		0.00	
						0.00

TOTAL DE GASTOS DIRECTO-----RD\$ **0.00**

GASTOS INDIRECTOS

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	0.00
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	0.00
TRANSPORTE	1.83%	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	0.00
SUPERVISION	5.00%	0.00
LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%	0.00
CODIA	0.10%	0.00
ITBIS (Norma 07-2007)	18.00%	0.00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS -----RD\$ **0.00**

TOTAL GENERAL -----RD\$ **0.00**